

令和7年度施行

見積用

ジビエ解体加工処理施設新築工事(建築主体)

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

株式会社 Sauvage de hakodate

工 事 概 要 一 覧 表

事 業 種 別	業 務 箇 所		
	木古内町字新道42番地26 地内	契約の日から令和8年1月31日まで	

費 目		
-----	--	--

業 務 概 要	No	工事名	概要
		ジビエ解体加工処理施設新築工事(建築主体)	建築面積111.79㎡ 1階建て

工 事 費 内 訳 表

区 分	数量	単位	金 額 (円)	備 考
① 本 事 業 費				
施 設 新 築 工 事	1	式		
② 附 帯 経 費				
現 場 管 理 費	1	式		
現 場 経 費	1	式		
③ 消 費 税	1	式		(①+②) × 10%
合 計				

工事種別内訳書

建築工事

NO. 1

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	仮設養生工事	1	式			
2	外構工事	1	式			
3	地盤改良工事	1	式			
4	基礎工事	1	式			
5	左官工事	1	式			
6	屋根板金工事	1	式			
7	外装工事	1	式			
8	屋外サッシ工事	1	式			
9	防水工事	1	式			
10	塗装工事	1	式			
11	大工工事	1	式			
12	木工事	1	式			
13	金物工事	1	式			
14	断熱気密工事	1	式			
15	建具造作工事	1	式			

建築工事

NO. 2

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
16	内装工事	1	式			
17	電気工事	1	式			
18	LPガス工事	1	式			
19	給排水設備・冷暖房工事	1	式			
20	器具工事	1	式			
	計					

1 仮設養生工事

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	外部足場	210.0	m 2			
2	足場前ぶり工事	62.0	m 2			
3	足場運搬	1.0	式			
4	内部足場	112.0	m 2			
5	現場養生費(材工)	1.0	式			
	計					

2 外構工事

NO. 3

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	犬走り	1	式			砂利
2	埋設配管芝生復旧	1	式			
3	コンクリート平板ブロック	18	枚			300角
4	歩道切り下げ、取付道路工事	1	式			安全費含む
	計					

3 地盤改良工事

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	杭打設工事	1	式			H型PCパイル 200×200
2	杭オーガ圧入工法	1	式			
3	パイル運搬	1	式			
4	重機回送費	1	式			
	計					

4 基礎工事

NO. 4

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	杭頭処理	1.0	式			
2	布基礎 H900基礎	62.0	m			
3	布基礎 地中梁	41.0	m			
4	土間工事 T=150 D10 @200	111.8	m 2			
5	土間工事 T=140 mesh5 100目	7.4	m 2			
6	ポリフィルム敷き	111.8	m 2			
7	スタイロ打ち込み	49.0	m			3種b
8	スタイロ敷き込み	111.8	m 2			
9	ポンプ車	3.0	回			
10	重機運搬費	2.0	回			
11	残土処分	1.0	式			
12	打設手間	5.0	回			
13	アンカーボルトセット	1.0	式			
14	集水升ベース床打設	4.0	箇所			捨てコン厚150
15	玄関マット床打設	2.0	箇所			捨てコン厚100
	計					

5 左官工事

NO. 5

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	基礎外断熱仕上げ	51.5	m			
2	基礎天端レベラー	1.0	式			
3	玄関ドア詰めモルタル	1.0	式			
4	土間押え	111.8	m ²			
5	冷凍庫押さえコン	1.0	式			周囲CON埋め戻し込み
6	サッシ止め枠等土間補修	1.0	式			
7	基礎室内巾木部下地塗り 材工	1.0	式			
	計					

6 屋根板金工事

NO. 6

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	ガルバリウム鋼板拭き	154.0	m ²			厚0.35働き巾455フラットルーフ
2	改質アスファルトルーフィング	154.0	m ²			22K
3	淀包み	50.0	m			エプロン・捨て板含む
4	土台水切り	46.0	m			
5	サッシ水切	29.0	m			
6	諸経費・加工成形費	1.0	式			
7	屋根材運搬・荷上げ費	1.0	式			
8	雪止め 材工	66.0	個			ドブ漬け亜鉛メッキ
	計					

7 外装工事

NO. 7

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	EXハイパーボード	55.0	枚			
2	タイベックシルバー	4.0	本			1M
3	ブチルゴム防水テープ 両面	20.0	個			
4	〃 片面	9.0	個			
5	横通気胴縁	84.0	本			18×45
6	横通気貫	28.0	本			18×90
7	防虫網	2.0	箱			BSF-1518 (joto) L=1820 20本入り
8	ハル壁 箱目地165 同等品	240.0	枚			表面プレーナー
9	軒天ボード (塗装品)	1.0	式			平 厚12 (タッチアップ含む)
10	オーバーハング通気見切り	3.0	本			垂れ壁用 HKF-38 L=2000 (joto)
11	上記運賃	1.0	式			
	計					

8 屋外サッシ工事

NO. 8

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	三和シャッター	1	式			手動式バランスシャッター
2	道南杉 木製玄関ドア	1	式			m.a.p
3	AD-1 片開き店舗ドア	1	セット			7TD W868H2018 YKK
4	AD-2 片開き店舗ドア	3	セット			7TD W745H2018特注 YKK
5	AD-3 店舗引戸	2	セット			9TU W1690H2030 YKK
6	AD-4 店舗引戸	1	セット			9TU W1630H2030特注 YKK
7	PAD-1 サーマスL断熱土間引戸	3	セット			W1690H2030 LIXIL
8	PAD-2 サーマスL断熱土間引戸	1	セット			W1610H2030特注 LIXIL
9	部材	1	式			グレイジングチャンネル
10	YKK APW430 引き違い	3	箇所			QHT-25613
11	スライド網戸	3	箇所			XMH25613-T4J-QHT
12	YKK APW430 引き違い	2	箇所			QHT-16513-N
13	スライド網戸	2	箇所			XMH16513-TJ-QHT
14	遠方運搬	1	式			
	計					

9 防水工事

NO. 9

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	外壁周りコーキング 材工	1.0	式			プラチナシール(ニチハ)同等品
2	土台等捨てコーキング 材工	1	式			
3	内部開口部、キッチンパネル周り他 材工	1	式			
4	ウェザータイト (パイプ用) φ100用	10	個			φ100用
5	ウェザータイト (パイプ用) φ150用	1	個			φ150用
	計					

10 塗装工事

NO. 10

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	ボウジンテックス	4	缶			エポワイド塗装 15kgセット
2	ボウジンテックス	2	缶			浸透性シーラーエポ 14kgセット
3	ボウジンテックス	1	袋			フィラー
4	塗装手間	1	式			
5	ハケ・ローラー・養生	1	式			
6	外壁用塗料	1	缶			ガードラックアクア14kg (和信化学工業)
7	〃	1	缶			ガードラックアクア+PLUS 0.35kg(和信化学工業)
8	塗装手間	1	式			
	計					

11 大工工事

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	大工工事	1	式			
	計					

12 木工事

NO. 11

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	構造材1	1.0	式			横架材
2	構造材2	1.0	式			柱
3	補助部材	1.0	式			羽柄
4	金物	1.0	式			
5	アンカーボルト M12	67.0	本			PZ-FCAⅡ-40
6	アンカーボルト M16	10.0	本			PZ-FCAⅡ16-70
7	合板等	1.0	式			
8	加工費	1.0	式			
9	建て込みクレーン	2.0	日			
10	厚5.5ベニヤ板	4.0	枚			3×6版
11	ホワイトポリランバー	5.0	枚			18×1220×2440
12	ホワイトポリ用木ロテープ	1.0	巻			巾18 アイカ 100m
13	運搬費	1.0	式			
	計					

13 金物工事

NO. 12

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	釘・ビス類	1.0	式			
2	ホールドダウンコーナー	4.0	個			タナカ
3	ネダボンド	8.0	本			
4	高断熱天井点検口	1.0	台			SPC-S4545BH2 (joto)
5	高断熱床下点検口	1.0	台			SPF-R60S-UA1 (joto)
6	土台 気密スペーサー防湿シート付	1.0	ケース			(joto)厚4 SK-1050-L100
7	気密スペーサー防湿シート付役物	2.0	ケース			(joto)厚4 SK-H100-L04 30枚入
8	内基礎用 気密スペーサー	1.0	ケース			(joto)厚4 SK-H100-L100
9	小屋裏&軒裏 通気見切り材	3	ケース			SEV-15 17×40×1820 10本入
10	SEV-15用 ジョイント	4.0	ケース			18.5×40×40 10個入
11	SEV-15用 エンドキャップ	2.0	ケース			18.5×39×20 4個入
12	集水ます及び玄関マット設置溶接工	1.0	式			
	計					

14 断熱気密工事

NO. 13

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	天井 セルローズ吹込工法	111.0	m ²			厚300
2	壁 高性能グラスウール24kg	1.0	式			厚105マグイゾベール 2,740mm6本入
3	屋根裏 スタイロフォーム	102.0	本			厚20 3×6版
4	防湿フィルム	1.0	式			厚0.2
5	気密テープ	1.0	式			
6	シスウレタン	1.0	式			カートリッジ、クリーナー含む
	計					

15 建具造作工事

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	木製フラッシュドア	2.0	箇所			三方枠共
2	上記枠付、吊り込み	2.0	箇所			
	計					

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	直貼りフローリング 杉無塗装	25.0	枚			巾100×厚15 L=3650
2	脱衣場・WC 店舗用クッションフロア	1.0	式			2.3m2
3	木製巾木	5.0	本			造作 7×30
4	モルタル巾木 下地	2.0	枚			厚12.5デラクリート 3×6版
5	ステンレスフロアジョイナー	2	本			見切り 20-656 アシスト
6	樹脂束 マルチポスト 1A型	25.0	個			
7	樹脂束 マルチポスト 8A型	4.0	個			
8	専用接着剤	2.0	個			フクビスーパーUダインBK 1kg
9	ストッパー締め治具	1.0	個			8A型専用
	計					

16 内装工事-2

壁

NO. 15

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	厚12.5耐水ボード	11.0	枚			3×6版
2	厚12.5ベベルボード	20.0	枚			3×8版
3	EXハイパーボード	81.0	枚			
4	キッチンパネル アイカセラー	80.0	枚			FKM6000ZGN 3×8版
5	コの字ジョイナー アイカ	1.0	式			見切M スノーホワイト アルミ製
6	出隅用ジョイナー アイカ	1.0	式			出隅用C スノーホワイト アルミ製
7	キッチンパネル用ボンド	1.0	式			
8	上記テープ	1.0	式			
9	壁 クロス張り	1.0	式			事務所・倉庫
	計					

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	厚12.5ベベルボード	68.0	枚			3×6版
2	厚12.5耐水ボード	2.0	枚			3×6版
3	天井 クロス貼り	1.0	式			事務所・倉庫
4	キッチンパネル ブルズ	55.0	枚			3×6版
5	キッチンパネル用ボンド	1.0	式			
6	上記テープ	1.0	式			
	計					
	合計					

17 電気工事

NO. 17

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	電灯配線工事	47.0	箇所			
2	コンセント配線	37.0	箇所			
3	専用コンセント配線	5.0	箇所			
4	防水コンセント	3.0	箇所			
5	スイッチ配線工事	1.0	式			
6	電話・インターホン配管	1.0	式			
7	アース配線	23.0	箇所			
8	換気扇スイッチ及び配線	13.0	カ所			
9	照明器具取り付け工事	1.0	式			
10	電灯分電盤・引込み開閉器	1.0	式			
11	動力配線電源工事	1.0	式			幹線共
12	スッキリポール引き込み	1.0	本			
13	北電申請手続き&仮設工事	1.0	式			
14	労務費・消耗品・雑材・諸経費	1.0	式			
	計					

18 LPガス工事

NO. 18

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	LPガス 給湯器	2.0	台			
2	ガス配管工事	2.0	箇所			
3	灯油タンク工事	1.0	式			
4	灯油配管工事	1.0	式			
5	少量危険物貯蔵標識	1.0	式			
6	ABC粉末消火器	1.0	本			YA-6NX
7	消火器設置台シグナルスタンド	1.0	台			シグナルスタンド
8	諸経費	1.0	式			危険物消防申請書類等を含む
	計					

19 給排水設備・冷暖房工事

NO. 19

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	屋外給水工事	1.0	式			
2	屋内給水工事	1.0	式			
3	屋内排水工事	1.0	式			
4	屋外排水工事	1.0	式			
5	給湯設備工事	1.0	式			
6	機器取付工事	1.0	式			EWS40CNN電気温水器、混合水栓含む
7	換気設備工事	1.0	式			
8	町水道分岐工事	1.0	式			
9	スリーブ補修費	1.0	式			
10	諸経費及び交通費	1.0	式			
11	ホース接続ノズル付給水栓	1.0	式			K34SPJ (KVK)
12	エアコン 18畳200V 設置工事	2.0	組			2段架台＋防雪屋根＋防雪パネル
13	エアコン 10畳200V 設置工事	1.0	組			2段架台＋防雪屋根＋防雪パネル
14	エアコン 6畳100V 設置工事	1.0	組			2段架台＋防雪屋根＋防雪パネル
	計					

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
1	照明器具 シーリング	29.0	台			DBL-5498WWG(DAIKO)
2	照明器具 人感ダウンライト	2.0	台			DDL-4546WW(DAIKO)
3	照明器具 連動ダウンライト	4.0	台			DDL-6004WWG(DAIKO)
4	照明器具 人感ダウンライト	5.0	台			DDL-5301YW(DAIKO)
5	照明器具 外灯ブラケット	1.0	台			DWP-41778Y(DAIKO)
6	照明器具 棚下灯	4.0	台			DCL-40785W(DAIKO)
7	照明器具 ブラケット	1.0	台			DBK-41064Y(DAIKO)
8	照明器具 外部スポットライト	2.0	台			DOL-3765XB(DAIKO)
9	LEDビームランプ 電球色	2.0	個			DP-38668YE
10	テレビドアホン	1.0	式			VL-SWD505KF
11	ミニキッチン	1.0	式			
12	TOTO シャワーユニット	1.0	台			
13	トイレ	1.0	台			TOTO ZJ1
14	トイレ手洗い	1.0	台			TOTO コンフォートシリーズSサイズ
15	2連紙巻き	1.0	台			TOTO YH650
	計					

20 器具工事-2

NO. 21

番号	名称・規格	数量	単位	単価	金額	備考
16	ブラケット REカウンターブラケット	13.0	個			LY-901 (SPG)
17	天井付け物干しkaku 同等品	1.0	セット			E型タイプ Sサイズ H653 L=2885
18	棚柱 シューノ32	4.0	本			SS3-SSF-14Sシルバー1820(ロイヤル)
19	棚受ブラケット左右セット シューノ32	10.0	セット			SS3-WOB-R/Lマットシルバー300(ロイヤル)
20	HACCP 対応ピット	4.0	台			集水桝 SUS製 SSD1型横排水
21	SUSグレーチング蓋	4.0	台			GFEM15 H15 ピッチ22 蓋450角
22	運賃	1.0	式			
23	ステンレス玄関マット	2.0	台			
24	運賃	1.0	式			
25	デンマークポスト シルバー	1.0	台			toolbox
26	送料	1.0	式			
27	看板設置工事	1.0	式			外部看板、外壁サイン、ガラス部シート
	計					
	合計					